Biuro Usług Projektowych INFO-PROJEKT **ul. Ofiar Oświęcimskich 63, 47-440 Górki Śląskie**

PRZEDMIAR ROBÓT

Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień

45453100-8 Roboty renowacyjne

NAZWA INWESTYCJI	:	REWALORYZACJA ELEWACJI STAROSTWA POWIATOWEGO: część północna - etap II, część wschodnia
ADRES INWESTYCJI	:	44-200 RYBNIK, UL. 3 MAJA 31, DZIAŁKA NR 5229/226
INWESTOR	:	Powiat Rybnicki
ADRES INWESTORA	:	UL. 3 GO MAJA 31, RYBNIK
WYKONAWCA ROBÓT	:	<<nazwa wykonawcy robót>>
ADRES WYKONAWCY	:	<<adres wykonawcy robót>>
BRANŻA	:	ogólnobudowlana

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE	:	inż. bud. Krzysztof Linek, upr nr SLK/0325/PWOK/03, SLK/1489/BO/03
DATA OPRACOWANIA	:	22.06.2009

Stawka roboczogodziny :
Poziom cen :

NARZUTY

Koszty pośrednie [Kp]	%	R, S
Zysk [Z]	%	R+Kp(R), S+Kp(S)
Vat [V]	%	Σ(R+Kp(R)+Z(R), M, S+Kp(S)+Z(S))

Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT	:	zł
Podatek VAT	:	zł
Ogółem wartość kosztorysowa robót	:	zł

Słownie:

WYKONAWCA : INWESTOR :

Data opracowania
22.06.2009

Data zatwierdzenia

Lp.	Podstawa	Opis	Jedn.obm.	Ilość	Cena jedn.	Wartość
1	**45453100-8**	**Elewacja północna, wschodnia**				
1 d.1	**KNNR 2 1501-01 ST-0, SST-1**	Rusztowania zewnętrzne rurowe o wysokości do 20 m	m2	380+540+ 420-310 = 1030.000		
2 d.1	**KNNR 2 1505-01 ST-0, SST-1**	Osłony z siatki na rusztowaniach zewnętrznych	m2	380+540+ 420-310 = 1030.000		
3 d.1	**KNR 2-02 0925-01 ST-0, SST-1**	Osłony okien folia polietylenowa	m2	256-19 = 237.000		
4 d.1	**KNR 4-01 1306-01 ST-0, SST-1**	Demontaż i ponowny montaż reklam, tablic, wsporników	szt.	30		
5 d.1	**TZKNC N-K/VI 1/1-b ST-0, SST-1**	Wstępne odczyszczenie powierzchni	m2	1216-287 = 929.000		
6 d.1	**TZKNC N-K/VI 1/15-b ST-0, SST-1**	Usuwanie zabrudzeń od smoły	m2	30		
7 d.1	**TZKNC N-K/VI 1/3-b ST-0, SST-1**	Oczyszczenie powierzchni metodami chemicznymi bez względu na ilość powtórzeń wraz z doczyszczeniem mechanicznym - wątek ceglany	m2	960.000		
8 d.1	**TZKNC N-K/VI 1/2-b ST-0, SST-1**	Mycie powierzchni wodą bez względu na ilość powtórzeń - wątek ceglany	m2	960		
9 d.1	**TZKNBK VII - 242 ST-0, SST-1**	Oczyszczanie spoin ścian ceglanych z grzybni i skruszałej zaprawy na głębokość do 2 cm w miejscach łatwo dostępnych - powierzchnia ponad 5 m2	m2	960*10/75* 0.75 = 96.000		
10 d.1	**TZKNBK VII - 243 ST-0, SST-1**	Oczyszczanie spoin ścian ceglanych z grzybni i skruszałej zaprawy na głębokość do 2 cm w miejscach trudno dostępnych - powierzchnia do 2 m2	m2	960*10/75* 0.25 = 32.000		
11 d.1	**TZKNBK VIII 05-140 ST-0, SST-1**	Spoinowanie murów i sklepień złożonych z cegły zabytkowej z przygotowaniem zaprawy	m2	960*0.3 = 288.000		
12 d.1	**TZKNC N-K/VI 4/5-a ST-0, SST-1**	Uzupełnienie ubytków w cegle, przyjęto średnio 1mm na całą powierzchnię	m2	960		
13 d.1	**TZKNBK VIII 05-156 ST-0, SST-1**	Naprawa spękań w murze, sklejanie rys z wypełnieniem	m2	25		
14 d.1	**TZKNC N-K/VI 4/7-a ST-0, SST-1**	Przywrócenie pierwotnego polotu wraz z czynnościami przygotowawczymi - scalenie ściany	m2	960		
15 d.1	**TZKNC N-K/VI 4/8-a ST-0, SST-1**	Zakładanie powłok zabezpieczających impregnacja końcowa ściany	m2	960		
16 d.1	**KNNR 2 1405-01 ST-0, SST-1**	Malowanie tynków zewnętrznych gładkich farbami emulsyjnymi bez gruntowania - antygraffiti	m2	220		
17 d.1	**TZKNBK VIII 05-149 ST-0, SST-1**	Czyszczenie ścierne lub chemiczne filarów,pilastrów, gzymsów i attyk - czyszczenie piaskowca i gzymsu betonowego	m2	60		
18 d.1	**TZKNC N-K/VI 1/13-b ST-0, SST-1**	Zniszczenie żywotności mikroorganizmów w porach kamienia metodą chemiczną (dezynfekcja) - kamień porowaty - piaskowiec	dm2	20		
19 d.1	**TZKNC N-K/VI 4/5-a ST-0, SST-1**	Uzupełnienie ubytków w paiskowcu	m2	20		
20 d.1	**TZKNBK VIII 05-156 ST-0, SST-1**	Naprawa spękań piaskowca i gzymsu betonowego	m2	12		
21 d.1	**TZKNC N-K/VI 4/7-a ST-0, SST-1**	Przywrócenie pierwotnego poloru wraz z czynnościami przygotowawczymi - scalenie piaskowca i gzymsu betonowego	m2	60		
22 d.1	**TZKNC N-K/VI 4/8-a ST-0, SST-1**	Zakładanie powłok zabezpieczających impregnacja końcowa ściany i hydofobizacja piaskowca i gzymsu betonowego	m2	60		
23 d.1	**KNR 4-01 0603-02 ST-0, SST-1**	Dwuwarstwowe izolacje pionowe murów nieotynkowanych izolacją powłokową np. Schomburg Aquafin-2	m2	25		
24 d.1	**KNR 4-01 0533-02 ST-0, SST-1**	Wymiana pokrycia gzymsu z blachy miedzianej	m2	73*0.4 = 29.200		
Razem dział: Elewacja północna, wschodnia						

Norma PRO Wersja 4.16 Licencja: 12084 dla INFO-PROJEKT

Lp.	Podstawa	Opis	Jedn.obm.	Ilość	Cena jedn.	Wartość
Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT						
Podatek VAT						
Ogółem wartość kosztorysowa robót						

Słownie:

Norma PRO Wersja 4.16 Licencja: 12084 dla INFO-PROJEKT